

PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZENIA NA POKÓJ

Identyfikator kosztorysu: ADAPTACJA POM. NA POKÓJ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2024-05-17 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	POKÓJ NR 1		
1.1	Wymiana stolarki okiennej		
10	KNNR 3 701-4 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PVC wraz z parapetem wewnętrznym 'wykucie i wstawienie nowego okna PVC' 1,90*0,80	m2 1,52	1,52
1.2	Wymiana stolarki drzewowej		
20	KNNR 3 702-4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 'wykucie i wstawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej' 2,06*0,84	m2 1,73	1,73
1.3	Instalacja elektryczna		
30	KNR 4-03 203-2 Wymiana przewodów 3x1,5 mm ² wtynkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m	15,00
40	KNR 4-03 203-2 Wymiana przewodów 3x2,5 mm ² wtynkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m	45,00
50	KNR 4-03 401-1 Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm, 1 odgałęzienie, przekrój przewodów do 2.5 mm ²	szt	6,00
60	KNR 4-03 401-2 Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60 mm, 3 odgałęzienia, przekrój przewodów do 2.5 mm ²	szt	1,00
70	KNR 4-03 606-1 Wymiana opraw świetlówkowych typ LED panel sufitowy natynkowy plafon 120x30 cm (60W) 6000lm	szt	1,00
80	KNR 5-08 307-3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszcze instalacyjnej świecznikowy	szt	1,00
90	KNR 5-08 309-2 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2-biegunowych w puszkach	szt	4,00
100	KNR 4-03 1205-5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar	1,00
110	KNR 4-03 1205-6 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, pomiar następny	pomiar	4,00
1.4	Przystosowanie (przerobienie) instalacji centralnego ogrzewania		
120	Kal.własna Przystosowanie (przerobienie) instalacji centralnego ogrzewania	kpl	1,00
1.5	Stan wykończeniowy wewnętrzny		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
130	KNR 2-02 2011-2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm	m2	11,48
	'sufit' 3,60*3,19		11,48
140	KNR 2-02 613-3 Izolacje (sufit) ciepłe i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	11,48
150	KNR 2-02 2003-5 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowo 55-01	m2	26,63
	'ścianka na ruszcie metalowym z pokryciem płyta Nida Gips 1-stronnie, jednowarstwowo' 2,0*(3,60+3,19)*2,20		29,88
	'minus stolarka okienna' -1,90*0,80		-1,52
	'minus stolarka drzwiowa' -2,06*0,84		-1,73
			<u>26,63</u>
160	KNR 2-02 613-3 Izolacje (ściana) ciepłe i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	26,63
170	KNR 2-02 815-5 Gładzie gipsowe na sufitach z płyty gipsowo-kartonowej 1-warstwowe	m2	11,48
180	KNR 2-02 815-3 Gładzie gipsowe na ścianach z płyty gipsowo-kartonowej 1-warstwowe	m2	26,63
190	KNNR 2 1401-5 Malowanie farbą emulsyjną bez gruntowania dwukrotne	m2	38,11
	'malowanie' 'sufit' 11,48		11,48
	'ściany' 26,63		26,63
			<u>38,11</u>
200	KNNR 2 1207-1 Samopoziomujący podkład podłogowy Atlas Sam 200 - pod posadzki	m2	11,48
210	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1136-1 Posadzki z paneli podłogowych montowanych na klik	m2	11,48

----- Koniec wydruku -----