

ROBOTY MALARSKIE + WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

Identyfikator kosztorysu: STRAMNICE 21

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2024-06-25 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ			
10	KNNR 3 702-4 Wykucie z muru i wstawienie nowej stolarki drzwiowej typ PORTA z ościeżnicą regulowaną	m2	8,61
	'wykucie z muru i wstawienie nowej stolarki drzwiowej typ PORTA z ościeżnicą regulowaną'		
	(0,90*2,10)*3	5,67	
	(0,70*2,10)*2	2,94	
		<u>8,61</u>	
20	Cena umowna Obróbka stolarki drzwiowej po obsadzeniu	kpl	5,00
2 ŚCIECIE POD SKOSEM ŚCIANY PRZY DRZWIACH BALKONOWYCH W CELU PRAWIDŁOWEGO OTWARCIA SKRZYDŁA DRZWI			
30	KNR 4-01 339-5 Przykucie (ściecie) ościeżnicy muru przy drzwiach balkonowych w celu prawidłowego otwarcia się skrzydła drzwi balkonowych	m	2,10
40	KNR 2-02 2006-1 Obróbka płytą gipsowo-kartonowych po skuciu (ścieniu) ościeżnicy muru przy drzwiach balkonowych	m2	0,84
	'okładzina z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie '		
	2,10*0,40	0,84	
50	KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe	m2	0,84
3 ROBOTY MALARSKIE - KLATKA SCHODOWA			
60	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	47,39
	'sufit'		
	4,70*3,33	15,65	
	'ściany'		
	2,0*(4,70+3,30)*2,50	40,00	
	'minus stolarka drzwiowa'		
	-2,0*0,91*3	-5,46	
	-0,70*2,0*2	-2,80	
		<u>47,39</u>	
70	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach 2-warstwowe	m2	15,65
	'sufit'		
	4,70*3,33	15,65	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
80	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach 2-warstwowe	m2	80,56
	'ściany' 2,0*(4,70+3,30)*2,50	40,00	
	'minus stolarka drzwiowa' -2,10-0,91*3	-4,83	
	-2,0*0,70*2	-2,80	
	'ściana po zerwaniu boazerii' (2,10+3,60+1,66)*6,20	45,63	
	2,40*0,91	2,18	
	0,96*0,40	0,38	
		<hr/> 80,56	
90	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni sufitu i ścian	m2	96,21
	'sufit' 15,65	15,65	
	'ściany' 80,56	80,56	
		<hr/> 96,21	
100	KNNR 2 1401-6 Malowanie farbą emulsyjną "Lateksową " bez gruntowania trzykrotne	m2	96,21
	'sufit' 15,65	15,65	
	'ściany' 80,56	80,56	
		<hr/> 96,21	

----- Koniec wydruku -----